

APROBAT,  
MANAGER  
ING.EC.STOLOJANU AUREL



Autoritatea contractanta: SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU

ANEXA NR.1

Obiectul: REABILITARE TERMICA-CENTRALA TERMICA

LISTA

cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cant.
0	1	2	3
1	ID05A4 ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 25 MM	BUC	6,000
2	ID05B3 ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA PRESGARNITURA , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 50 MM (ROBINET SFERA FLANSA)	BUC	10,000
3	RPIX07A SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL CONSTRUCTII DIAMETRU SUB 2 "	BUC	27,000
4	RPIX07B SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL CONSTRUCTII DIAMETRU PESTE 2 "	BUC	10,000
5	ID04A1# ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE 1/2-1"	BUC	10,000
6	ID04A1# ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE 1/2-1"	BUC	100,000
7	IB06B1# RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 1001-1500 MM	BUC	3,000
8	IB06A1# RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV	BUC	4,000
9	IC31B1# TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE INCALZIRE DE=18MM	M	60,000
10	IC34B1# PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2 SUDURI DIN CUPRU MONTATE	BUC	83,000

	PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU DE=18MM		
11	IC05F1#  TEAVA DIN OTEL NEAGRA SUD.LONG.PT.INSTAL.NEFILET.MONT.PRIN SUDURA IN COLOANE IN INST.INCALZ.CENTRALA D=2"	M	12,000
12	IC05B1#  TEAVA DIN OTEL NEAGRA SUD.LONG.PT.INSTAL.NEFILET.MONT.PRIN SUDURA IN COLOANE IN INST.INCALZ.=3/4"	M	18,000
13	ID07D1  ROBINET FONTA,SERTAR,FLANSE,PT.INSTALATII INCALZIRE CENTRALA,CORP PLAT SAU OVAL CU D: 125 MM	BUC	3,000
14	ID07C2  ROBINET FONTA,SERTAR,FLANSE,PT.INSTALATII INCALZIRE CENTRALA,CORP PLAT SAU OVAL CU D: 100 MM	BUC	3,000
15	IC32D1#  TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU DE=28MM	M	12,000
16	IC34D1#  PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU DE=28MM	BUC	12,000
17	IC40A1#  BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN OTEL PANA LA 1" INCLUSIV PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE	BUC	78,000
18	IZH01A1 IZOLAREA TEVILOR	M	6,000
19	RPIF09A#  IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE SPECIALA,INTRODUSE PE CONDUCTE,D=12X4-35X4 MM	ML	12,000
20	RPIF09B#  IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE SPECIALA,INTRODUSE PE CONDUCTE,D=12X9-54X9 MM	ML	38,000
21	IC31A1#  TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE INCALZIRE D=15MM	ML	20,000
22	IC34A1#  PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU D=15M	BUC	53,000

23	ID06A1 ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2" 4 (PE DISTRIBUTIOARE SI 2 DEZAERATORE)	BUC	6,000
24	SA14B# TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=20 MM	ML	12,000
25	AUT3000 APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/700 W	ORA	0,247
26	ID01A2 ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2" (KIT TUR-RETUR CAP TERMOSTAT PE CALORIFERE)	BUC	9,000
27	GD05A1 CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN= 3/4"	BUC	16,000
28	GD05A1 CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN= 2"	BUC	10,000
29	IC34G1 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=2"	BUC	10,000
30	SD13A1 ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI (MANOMETRU)	BUC	2,000
31	ID04A1# ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL D=1"(SUPAPA DE SENS)	BUC	2,000
32	IC34B1 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2"	BUC	1,000
33	IC34D1 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1"	BUC	12,000
34	GD05A1 CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND D=1"	BUC	5,000
35	GD05A1	BUC	4,000

	CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND D=3"		
36	SD19I1 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,DIN FONTA,CU FLANSE CU D=80MM	BUC	3,000
37	IC27XA1 TEAVA OL.CTII.FARA SUD.SAU SUD.LONG.INST.GAZE CTIIND.SUDURA IN DISTRIBUTIE D.EXT= 219 MM	M	6,000
38	RPIA57C# MONTARE POMPA CIRCULATIE APA CALDA,DIAM CONDUCTE 1"-3",MOTOR ELECTRIC 0,75-11 KW	BUC	1,000
39	IA32A1 FILTRU DE IMPURITATI D=3"	BUC	2,000
40	SA41B3 FLANSA ROTUNDA PLATA,PT.SUDARE,LA CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA DE OTEL PT.INSTAL,PN 6;10;16ATM,D= 32MM	BUC	2,000
41	ID04E1# ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL D=3"	BUC	1,000
42	EC06C# CABLU CU 2-30 CONDUCTOARE DE 0,75-2,5 MMP PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE COMANDA, SEMNALIZARE(2X0,75)	M	100,000
43	EC06C# CABLU CU 2-30 CONDUCTOARE DE 0,75-2,5 MMP PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE COMANDA, SEMNALIZARE(5X1,5)	M	15,000
44	RPIB16B1 DEMONTARE CONVECTOR-RADIATOR 11-25 ELEMENTE*	BUC	3,000
45	RPIB05A1 DEMONTARE SUSTINATOARE DE RADIATOR*	BUC	6,000
46	IB01B01 MONTARE RADIATOARE DIN FONTA,ABUR JOASA PRESIUNE, CU COLOANE LIBERE SAU COLOANE UNITE	BUC	7,000
47	TRB05B22 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCO	T	0,240

48	RPGD07A# GRUNDUIREA SI VOPSIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,DIAMETRUL EXTERIOR PANA LA 60 MM INCLUSIV	M	50,000
49	RPGD07B# GRUNDUIREA SI VOPSIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,DIAMETRUL EXTERIOR PESTE 60 MM	M	4,000
50	# SPALARE CHIMICA INSTALATIE	L	2.000,000
51	RPIE04A# PROBA ETANSEITATE LA PRESIUNE,A CONDUCTELOR ALIM SAU DISTRIB,LA INSTAL,D=3/8-1"	M	30,000
52	RPIE04B# PROBA ETANSEITATE LA PRESIUNE,A CONDUCTELOR ALIM SAU DISTRIB,LA INSTAL,D=1 1/4-2"	M	12,000
53	RPIE04B# PROBA ETANSEITATE LA PRESIUNE,A CONDUCTELOR ALIM SAU DISTRIB,LA INSTAL,D=51X3,5-83X3,5 MM	M	12,000
54	TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	T	1,000
55	CK20B1 TAVANE SUSPENDATE (PLAFON FALS) CU PLACI 60X60CM	MP	50,000
56	CD14E1 PERETI DIN PANOURI DE GIPS CARTON	MP	25,000
57	RPCJ36A1 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.	MP	50,000
58	RPCR24A1 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE	MP	50,000
59	TRI1AA01A2 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE	T	1,610
60	TRA01A20	T	1,610

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU  
AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.

UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

1	POMPA CIRCULATIE	BUC	1
2	DISTRIBUITOR	BUC	3
3	VANA CU SERVOMOTOR	BUC	1
4	TERMOMANOMETRU	BUC	2

Director financiar-contabil  
Ec. Iosif Minodora



Intocmit,  
**Sef Serviciu Tehnic Administrativ**  
ing. Ionescu Sorin Virgil Doru

